

《江苏莱科化学有限公司年产50000吨环保型植物保护制剂产品扩建项目一般变动环境影响分析》专家咨询意见

2026年8月28日，江苏莱科化学有限公司委托专家对《江苏莱科化学有限公司年产50000吨环保型植物保护制剂产品扩建项目一般变动环境影响分析》（以下简称《变动影响分析》）进行技术咨询。专家组经查阅相关材料和讨论，形成技术咨询意见如下：

一、变动内容

《变动影响分析》通过对项目建设生产内容与原环评及其批复进行了对比分析，对拟发生的变化进行了环境影响分析，具体变动内容如下：

（1）平面布置发生变化，主要如下：

在新地块新建制剂车间四、制剂车间五，在新地块环评规划新建的制剂车间三、制剂车间四的位置建设制剂车间四，原环评规划布置在制剂车间五的生产线仍布置在重新设计后的制剂车间五，原环评规划布置在制剂车间三、制剂车间四的生产线布置在重新设计后的制剂车间四；原甲八车间改名制剂车间三；仓库位置和数量发生变化，新建丙类仓库五和丙类仓库六，分别储存本项目产品和原材料，本项目不涉及需存储在甲类仓库的甲类原料，因此取消环评中的甲类仓库二的建设，但新增棚库二和车棚的建设。除上述各建筑物规模也发生变化外，研发楼、五金库、消防泵房、消防水池建筑规模也发生变化。

对6个产品车间布局和生产线进行调整：将除草剂中的50%丙草胺水乳剂由制剂车间五调整到制剂车间二，20%乙羧·草铵膦微乳剂由制剂车间五调整到制剂车间三（原甲八车间）；将杀虫杀菌剂中的92%乙酰甲胺磷可溶粒剂由制剂车间四调整到制剂车间一，525g/L三环唑·丙环唑悬乳剂、35%噻虫嗪悬浮种衣剂、15%氯氟·呋虫胺微囊悬浮-悬浮剂由制剂车间四调整到制剂车间二。

（2）产品方案调整变化：将环评中产品方案52.5%的三环唑·丙环唑SE改为525g/L三环唑·丙环唑SE（农药有效成分降低、纯水含量增加，总产能不变）

（3）废气收集处理系统变化：将制剂车间一处理措施由“布袋除尘+水喷淋”调整为92%乙酰甲胺磷可溶粒剂干燥废气经设备自带“旋风+布袋除尘器”处理后再经“二级活性炭处理”，车间一其余颗粒物废气经“布袋除尘+水喷淋”，车间一废气共用排气筒DA002。制剂车间二处理措施由“布袋除尘+水喷淋”调整为颗

颗粒物废气经“布袋除尘”、灌装和工艺尾气有机废气经“二级活性炭”处理后合并再经“水喷淋”处理。由于原制剂车间三、四合并，制剂车间四相应减少 1 套废气处理装置（布袋除尘+水喷淋+二级活性炭吸附）和排气筒 DA005，变动后制剂车间四排气筒编号 DA007。原化验室废气经两级活性炭处理后与车间四共有 1 根排气筒（原 DA005），现单独设立排气筒，编号也相应变为 DA006。制剂车间三废气处理措施由“布袋除尘+水喷淋+二级活性炭吸附变更为颗粒物采用“布袋除尘+水喷淋”处理，工艺尾气采用“水喷淋+酸喷淋”处理，车间三无组织尾气采用吸风罩进行局部收集，三者一并送入前酸+后碱+除雾+RTO+急冷+水洗+碱洗处理后排放。调整后各产品废气处理措施和原环评相比未降级。

（4）废水处理调整变化：将环评中纯水制备浓水去向由直接外排深水科技修改为回用至厂区循环水系统。

（5）固废仓库位置和规模发生变化：在现危废库南侧设置 1 座 400.6m²一般固废仓库，危废库一由建筑面积 240m²扩建为 483.41m²。

（6）环境风险设施优化：不再新建事故池二（500m³），原事故水池（760m³）改为初期雨水池二（兼事故状态下事故池中转），利旧现有污水站闲置水池改作厂区事故池（2385m³）。

以上变化不增加产能，不会导致加重不利环境影响。

对照《农药建设项目重大变动清单（试行）》确认以上变动为一般变动，无需重新办理环评审批手续，可以纳入排污许可管理和竣工环境保护验收。

二、总体意见

专家评审认为，《变动影响分析》内容较全面，总体符合《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）要求，结论可信。

三、建议

1、规范附图 2、附图 3，准确标识平面布置的变化和本项目新建的构筑物。附图 3 标识与表 1.2-4 对应，准确表述变动后的情况，特别是排气筒（研发楼化验室排气筒编号改为 DA004？）。

2、校核表 3.6-2 变动前后全厂污染物排放量的变化。

评审日期：2026年8月28日

附：专家签到表

姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
钱谊	南京师范大学	教授	13952041535	钱谊
刘洋	江苏省生态环境技术研究院有限公司	正高	13813833463	刘洋